

実績報告書に必要な工事写真

※日付は確実に入っていること

写 真 の 種 類	撮 影 内 容	備 考
1. 着工前立会	市職員の立会写真	
2. 設置場所工事前	①浄化槽設備士及び設備士の標識	
3. 基礎工事の状況	①栗石地業（十分につき固めたところ） ②型枠、鉄筋工事（配筋、スケールを入れる） ③ベースコンクリート打設状況 ④ベースコンクリート完成 （コンクリートの大きさ、厚さ、水平の確認、 スケールで計る） ⑤既製コンクリート板使用の場合は、認定シールのわかる写真	掘削の深さ・梯子の設置
4. 浄化槽据付工事	①浄化槽本体機種名及び型式、設備士 ②水準器を用い、水平を確認できる。 ③水張りの状況（水張り状況が確認できる） ④水締め及び突き固めを行っている状況 （下段・中段・上段）	埋め戻しは、良質の砂を使用し、礫が混入しないよう注意すること。発生土の使用は認めない。
5. 上部コンクリートスラブ工事	①上部コンクリートスラブの配筋スケールを入れる ②コンクリートの打設状況 ③上部コンクリートスラブ完成 （コンクリートの大きさ、厚さの確認、スケールで計る）	
6. かさあげの状況	①スケールをあてるなどして、かさあげ高さが確認できること	
7. ブロワー据付工事	①ブロワー据付状況	
8. ポンプの設置	①ポンプの設置状況	※ポンプがある場合
9. 最終放流場所	①放流口と放流先の状況	放流先の側溝等が開閉できない場合、接続工事の写真を添付すること
10. 宅内配管工事	①台所からの配管状況 ②洗面所等からの配管状況 ③浴槽からの配管状況 ④上記以外の生活排水の配管状況	配管工事の施工前と施工後がわかること

11. 既存設備撤去工事	①既存浄化槽及び汲み取り槽の撤去状況	
12. 完成写真	①浄化槽設備士と標識	浄化槽上部スラブ全景